על המבצע לבקר את המידות ולהודיע למתכנן על כל טעות, סטיה, מחיקה או אי התאמה בטרם המשיך בעבודתו. המתכנן הינו הבעלים הבלעדי של תכנית זו ושל זכויות היוצרים בה. אין לעשות כל שמוש בתוכנית זו, ברעיונות הגלומים בה ללא אישור מראש ובכתב של המתכנן.

תפוצה

מהדורה:	תאריך:	נדרש	הועבר	אושר:	מאושר:	בפרוייקט:
00	08.07.19	X				

מהדורה	תאריך עדכון	עדכון
01	08.07.19	למכרז

המזמין:

החברה הכלכלית שוהם

שם הפרויקט:

שכונה כ'א שוהם הרחבה

שם התוכנית:

הארקה במתחם הגשר

BR-02

מס' התוכנית:	3984-10-7		מהנדס: י. רפפורט	
קשור לעיון:	למכרז	קנ"מ: 1:250	שרטט:	
		תוכנית פרוייקט: 07.07.19	ביקר: י. רפפורט	

י. רפפורט מהנדס חשמל בע"מ
תכנון ייעוץ פיקוח
רפפורט אירנו תש
משרד: רח' אופנהיימר 5 רחובות
טל. 08-9315305 פקס. 08-9315307
מכתבים: ת.ד. 2446 רחובות 76123
EMAIL: OFFICE@YAP.CO.IL

הערות להארקת הגשר

1. יש להאריק את כל חלקי הגשר המתכתיים, לחבר את כל חלקו על מנת ליצור רצף גלווני באמצעות פס מחבת מגולבן בחתך 100 מ"מ², או מוט פלדה עגול בקוטר 10 מ"מ.
2. יש לחבר את המבנה המתכתי של הגשר לזיון הבלונאות התומכות את מבנה הגשר והמסומנות בקרקע.
3. לצורך רציפות גלווני בין קונסטרוקציה של הגשר לזיון הבלונאות לבצע ריתוכים בין החלקים המתכתיים בהתאם לחוק החשמל.
4. מוליכי הארקה מנחושת 35 ממ"ר של מתקן תאורת רחוב יחובר לפקק הארקה של הגשר שיותקן בקלקפת C14 ליד סיפק הכח (בכניסה לגשר)

גשרון להולכי רגל
קנ"מ 1-250
BR-02