



## מסמך 3

### החברה הכלכלית לשחים

**חידוש ושדרוג חיפוי חיצוני לחזיות מבנים ברחוב תמר ,  
מועצה מקומית שוהם**

### מפורט טכני מיוחד

**תנאים כלליים :**

1. העבודה נשוא מכרז / חוזה זה כוללת (עובדות עיקריות) ביצוע עבודות שדרוג חיצוני למבנים קיימים במוועצה מקומית שוהם . העבודה כוללת ביצוע היפוי שליכט צבעוני לקירות החוץ , צביעת ארגזי רוח , צביעת מעקות ותקנות , תיקוני סדקים בקירות חיצוניים והחלפת מרובים .
2. **בתום העבודה , על הקבלן להגיש תעודה אחריות בתנאי לगמר חשבון של מינימום 6 שנים על היפוי השיליכט והצבע**
3. מודגש בזה כי אין עדיפות בין המ██מים , בכל מקרה של סתרה ו/או אי התאמה ו/או דו—משמעות ו/או פירוש שונה בין התיאורים והזרישות אשר במסמכים השונים, יחשבו במסמכים להן משלימים זה את זה . המפקח יקבע איזה הוראה ( מסמך/פרט טכני מיוחד /פרט טכני כללי/תכניות) עדיפה על הוראה/ות האחרת/ות . בכל מקרה הוראה המפקח היא הקובעת .
4. הצעת המחיר כולל את מחירי הפינוי , ההובלה , הפריקה , אגרות ההטמנה , הביצוע וכל הנדרש לעבודה מושלמת עפ"י מפרט זה , כתבי הכמויות , התכניות והנהיות המתכנים השונים והפיקוח .
5. הקבלן יגיש את ההצעה לאחר שראה את השיטה המיעוד לעבודה, בדק את כל התכניות שנמסרו לו , קרא והבין את הנדרש ממנו לשם ביצוע מושלם .
6. באחריות הקבלן לגדר את שטח העבודה ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות עפ"י דרישות משרד העבודה , הרשות המקומית וכל גוף ממשלתי אחר .
7. הפסולת תובל ע"י הקבלן ועל חשבונו ובמועד בגיןם בהתאם להוראות המפקח לאחר שפיכה מורשתה תוך תאום עם הרשות המוסמכות , ולכל מרחך שיידרש . כל פסולת, עגלות אשפה או גורם המפריע לסדר הציבורי וקנסות שיקבעו מכך יהיו באחריות הקבלן , ועל חשבונו . חל איסור מוחלט לקבור פסולת באתר הבניה .
8. הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות: תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, הובלה חומרים וכו'. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטיח רכוש וחיה אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה, ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד העבודה בעניינים אלו. הקבלן יתקין מעקות, גדרות זמינות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש, כדי להזהיר את הצבור מהתאונות העוללות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר או חומרים ומכתולים אחרים באתר .

9. הקבלן יציג דוגמאות כל הרכבים והחומרים הנדרשים לביצוע העבודה, לאישור מוקדם של המפקח. לא התאימו הדוגמאות לדרישות המכרז/חוזה יפנה הקבלן את הרכבים והחומרים שלא אושרו ויציג דוגמאות נוספות עד קבלת אישור המפקח. הדוגמאות יוצגו באתר העבודה ו/או למחננים השונים במשרדים אלא אם הוסכם מראש ובכתב על מקום אחר. כל הדוגמאות תוצגנה במרוכז במועד שיקבע המפקח. אם לא צוינה הדוגמא הנדרשת במפורש ו/או לא צוין הגודל הנדרש, יקבע המפקח את גודל הדוגמא.

10. להשומת לב הקבלן, כל העבודות יבוצעו במבנים שבהם תימשך פעילות רגילה, בכלל התנאים הקיימים באתר על הקבלן:

- 9.1. לבצע עבודה בשלבים ובשעות עבודה לפי הנחיות המפקח. לרבותacha"צ ו/או בלילות.
- 9.2. לבנות מערך הספקת חומרים וצירד שלא יפגע בפעולות במבנים ובתנועה בסביבה.
- 9.3. לחאמ עם הנהלת המבנים באמצעות המפקח, כל הפעולות ובמיוחד אלה שגורמות לרעש ו/או לכליון.
- 9.4. לקבוע אחראי על הבטיחות ועל בטיחות אש לרבות עבודות קבלנים אחרים ולצד' את האתר באמצעות כיבוי בהתאם לדרישות המקום ולהנחיות המפקח.
- 9.5. סידורי הגנה על מבנה קיים ועל חלקיים חדשים. לרבות הגנה על הציוד וריהיטים.
- 9.6. לבצע ניקוי שטחי עבודה ודרגי גישה בסוף כל יום/לילה/אחר הצהרים של העבודה וגם לפני העברת חלקו העבודה למזמין.

#### a. **תיאור כללי של העבודה**

1. גירוד והסרה של חלקי טיח וציפוי רופפים ומתקלפים לרבות בדיקות הקשה בפטיש במקומות שישומנו על ידי המפקח.
2. פתיחת סדקים שישומנו על ידי המפקח באמצעות מכנים, חירוץ הסדקים, ניקום ומילוי במרק יודוי גמיש עד לקבלת משטח ישר וחלק.
3. שטיפת הקירות/חוitzות במכונת לחץ מים גבוהה.
4. ביצוע חיפוי שליכט צבעוני (לרבות פרימר ושכבה מיישרת, שילוב של מס' גוננים וניתוקים אדריכליים עפ"י דרישת) חיצוני לכל החזיות בכל היקפן ושתחם לרבות גלייפים ומעקות בטון בגגות ובמרפסות וחרדי מדרגות החיצונית.
5. ביצוע עבודות השליכט איןן כוללות פירוק מעבי מזגנים התלוים על הקירות ופירוק פרגولات של דירות כל שאר האלמנטים התלוים על החזיות טעונים אישור המפקח לפני פירוק.

6. ביצוע צבע רב גמיש בתקנות (לרבות פריימר ושכבה מיישרת) חיצונית של המבנים, ובאזורים שירות כדוגמת ריכוז דודים.
7. צביעת ארגזי רוח בגוון שיבחר על ידי המזמין (גוון בהיר – לבן) לרבות שיופם ותיקונים מקומיים עד לקבלת אישור המפקח.
8. צביעת מעקות ברזל קיימים בכל חדרי המדרגות החיצוניים והפנימיים בהתאם למפרט.
9. פתיחת מרצבים וצמג"ים באמצעות ביובית עד לקבלת אישור המפקח.
10. חיפוי חיצוני לפיגומים בלבד יוטה
11. צביעת ארוןות גז+מים בכל מבנן
12. ביצוע צבע בקירות חדרי מדרגות פנימיים